



CITY OF THE DALLES
Departamento de Obras Públicas
1215 West 1st Street
The Dalles, Oregon 97058

COMUNICADO DE PRENSA

FECHA: 9 junio 2025
TEMA: Proyectos de preservación del pavimento 2025
CONTACTE: Ciudad del Departamento de Obras Públicas de The Dalles (541) 296-5401
NOTIFICAR: INMEDIATAMENTE

La semana del 16 de junio de 2025, los trabajadores del Condado y la Ciudad van a empezar a trabajar en varios proyectos de preservación de pavimentos. **Estos proyectos de sellado de astilla requieren cierres de carreteras de corta duración entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. en cada ubicación. Se realizarán desvíos durante el horario trabajo.**

Se espera que estas obras viales prolonguen la vida útil de la estructura del pavimento.

Trabajos programados para el lunes 16 de junio de 2025:

CALLE	EMPEZAR	FINAL
Columbia Rd.	River Rd.	Fin del pavimento
Cascade St. W.	W. 8 th St. (intersección norte)	W. 8 th St. (intersección sur)
Hostetler St	W. 6 th St.	W. 8 th St.
Heritage Loop	Heritage Way (intersección oeste)	Heritage Way (intersección este)
W 2 th St.	Webber St. carril en dirección este	Rampa de acceso a la autopista
W 10 th St	Cherry Hts. Rd.	Trevitt St.

Trabajos programados para el martes 17 de junio de 2025:

CALLE	EMPEZAR	FINAL
W 6 th St.	Cherry Hts. Rd.	Chenowith St.
W 2 nd St.	190' al oeste de Cherry Hts. Rd.	Lincoln St.
W 8 th St.	Bridge St.	Garrison St.
W 10 th St.	Trevitt St.	Union St.

SELLO DE ASTILLA –

Consiste en la aplicación de una superficie de desgaste protectora especial a un pavimento existente. Un distribuidor rocía una fina capa de asfalto líquido frente al esparcidor de astillas. Un camión volquete lleno de esparcidor de astillas que se tira hacia atrás. Las astillas (roca triturada) esparcidas sobre el asfalto líquido se compactan luego con rodillos.

Los proyectos de sellado de astilla pueden requerir un cierre total de carril durante un día.

El equipo se mueve lentamente y debe cubrir la misma área varias veces. Una vez que la cuadrilla ha abandonado el área de trabajo, la roca se deja en la superficie e la carretera durante siete a diez días para que el tráfico de vehículos pueda continuar bloqueando la roca en el asfalto líquido luego, las barredoras eliminan el exceso de astillas para reutilizarlas en el próximo proyecto de sellado de astillas.

Trabajos programados para el miércoles 18 de junio de 2025:

CALLE	EMPEZAR	FINAL
Lincoln St.	W 5 th Pl.	W 7 th St.
W 6 th St.	Lincoln St.	Fin del pavimento
W 14 th St.	Jordan St.	Fin del pavimento
W 15 th St.	Trevitt St.	Garrison St.
W 21 st St.	Mt. Hood St.	Bridge St.
Grant Circle	W Scenic Dr.	Fin del pavimento
Laughlin St.	E 2 nd St.	E 3 rd St.
Jefferson St.	E 14 th St.	E Scenic Dr.
Monroe St.	E 2 nd St.	Fin del pavimento
Dry Hollow Rd.	E. 16 th Pl.	E 19 th St.
J Street	E 12 th St.	E 13 th St.
E 9 th St.	Lewis St.	Brewery Grade



Use el código QR para obtener más información en thedalles.org/mantenimientodecallesdeverano

Se espera que este trabajo vial prolongue la vida de la estructura del pavimento.

Proceda con precaución en estas áreas durante los tiempos de construcción y observe todos los dispositivos de control de tráfico temporales. Gracias por su ayuda durante este trabajo.

Se puede ver una lista completa de proyectos y un mapa del programa de Preservación de Pavimento de The Dalles 2025 en thedalles.org/mantenimientodecallesdeverano.

Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de Obras Públicas al (541) 296-5401.

--fin--