



CITY OF THE DALLES

313 COURT STREET
THE DALLES, OREGON 97058
(541) 296-5481

COMUNICADO DE PRENSA

FECHA: 5 junio 2026

TEMA: Proyectos de preservación del pavimento 2026

CONTACTO: Ciudad del Departamento de Obras Públicas de The Dalles (541) 296-5401

PARA PUBLICACIÓN: INMEDIATA

The Dalles, Oregón – La semana del 15 de junio de 2026, los trabajadores del Condado y la Ciudad van a empezar a trabajar en varios proyectos de preservación de pavimentos. **Estos proyectos de sellado de astilla requieren cierres de carreteras de corta duración entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. en cada ubicación. Se realizarán desvíos durante el horario trabajo.**

Se espera que estas obras viales prolonguen la vida útil de la estructura del pavimento.

Se espera que este trabajo vial prolongue la vida de la estructura del pavimento.

Trabajos programados para el lunes 15 de junio de 2026:

CALLE	EMPEZAR	FINAL
Columbia Rd.	Crates Way W	Steelhead Way
E 16 th Pl.	Kelly Ave.	Monroe St.
Lincoln St.	W 10 th St.	W 9 th St.
Mt. Hood St.	W 6 th St.	Cherry Heights Rd.
Skyline Rd.	Límites de la ciudad 737' of Mt. Hood St.	Mt Hood St.
W 10 th St.	Walnut St.	Snipes St.
W 6 th St.	Lincoln St.	Trevitt St.
W 6 th St.	Trevitt St.	W 3 rd Pl.
Washington St.	E 14 th St.	E 12 th St.
Cherry Heights Rd.	W 10 th St.	W 6 th St.
E 10 th St.	Washington St.	Union St.

SELLO DE ASTILLA – Consiste en la aplicación de una superficie de desgaste protectora especial a un pavimento existente. Un distribuidor rocía una fina capa de asfalto líquido frente al esparcidor de astillas. Un camión volquete lleno de esparcidor de astillas que se tira hacia atrás. Las astillas (roca triturada) esparcidas sobre el asfalto líquido se compactan luego con rodillos.

Los proyectos de sellado de astilla pueden requerir un cierre total de carril durante un día.

El equipo se mueve lentamente y debe cubrir la misma área varias veces. Una vez que la cuadrilla ha abandonado el área de trabajo, la roca se deja en la superficie e la carretera durante siete a diez días para que el tráfico de vehículos pueda continuar bloqueando la roca en el asfalto líquido luego, las barredoras eliminan el exceso de astillas para reutilizarlas en el próximo proyecto de sellado de astillas.

Trabajos programados para el martes 16 de junio de 2026:

CALLE	EMPEZAR	FINAL
W 6 th St.	Cherry Hts. Rd.	Chenowith St.
E 10 St.	Thompson St.	Quinton St.
E 10 St.	J St.	Kelly Ave.
E 11 St.	Thompson St.	Callejón sin salida al oeste
Thompson St.	E 19 th St.	E 10 th St.
E 10 St.	Quinton St.	Dry Hollow Rd.



Use el código QR para obtener más información en thedalles.org/mantenimientodecallesdeverano

Trabajos programados para el miércoles 17 de junio de 2026:

CALLE	EMPEZAR	FINAL
Bret Clodfelter Way	Carretera 197	Portal de límites de la ciudad
Claudia Ln.	E 21 st St.	Callejón sin salida al norte
Bret Clodfelter Way	Carretera 197	Portal de límites de la ciudad

Proceda con precaución en estas áreas durante los tiempos de construcción y observe todos los dispositivos de control de tráfico temporales. Gracias por su ayuda durante este trabajo.

Se puede ver una lista completa de proyectos y un mapa del programa de Preservación de Pavimento de The Dalles 2026 en thedalles.org/mantenimientodecallesdeverano.

Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de Obras Públicas al (541) 296-5401. Para consultas de los medios de comunicación, comuníquese con Amie Ell, Oficial de Información Pública, en amell@thedalles.gov.

###